

### Zusatzleistungen

<b>Gleitklausel:</b>	Sollten sich die Zement-bzw. Zusatzstoffpreise erhöhen, werden wir die Mehrkosten weiterberechnen.	Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer	
<b>Sonderbetone:</b>	Spezialbetone und Sonderbaustoffe, siehe separate Preisliste oder auf Anfrage		
<b>Ausdruck:</b>	Für das Ausdrucken von Lieferscheinen unter Angabe des IST-Summenausdruckes nach Aufforderung des Auftraggebers berechnen wir Für Einzelchargenausdruck incl. IST-Summenausdruck berechnen wir (Beton nach Zusammensetzung).	<b>380020</b>	<b>2,00 €/cbm</b>
		<b>380021</b>	<b>5,00 €/cbm</b>
<b>Frachtzulage:</b>	Autobahnfahrt	<b>389011</b>	<b>5,00 €/Fuhre</b>
<b>Mindestfracht:</b>	Bei Einzellieferungen, außer einer Restlieferung, wird die Mindestfracht für 4 m <sup>3</sup> abgerechnet. Berechnet wird die fehlende, unter 4 m <sup>3</sup> liegende Menge.	<b>389001</b>	<b>13,00 €/cbm</b>
<b>Wartezeit:</b>	Je m <sup>3</sup> sind 5 Minuten Aufenthaltsdauer auf der Baustelle vorgesehen, jede weitere Minute wird berechnet. Die DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 schreiben vor, dass Fahrzeuge spätestens 90 Minuten nach der Herstellung vollständig entladen sein müssen.	<b>389009</b>	<b>1,00 €/min</b>
<b>Selbstabholer:</b>	Nur Beton der Konsistenz C1/F1 kann per Lkw (mit Ladefläche) abgeholt werden. Für alle anderen Betone ist ein Transportbetonfahrermischer erforderlich. Bei Selbstabholung vergüten wir ab 1 m <sup>3</sup>	<b>380004</b>	<b>5,00 €/cbm</b>
<b>Kies / Splitt:</b>	Für Kies-, Splittlieferungen mit unseren Mischfahrzeugen berechnen wir Die Zeit wird vom Verlassen unseres Mischwerkes bis Rückkehr gemessen. Kies-, Splittpreis und Abholort auf Anfrage.	<b>398006</b>	<b>66,00 €/Std.</b>
<b>Öffnungszeiten:</b>	März bis November (Mo.- Fr.) 07.00 - 16.30 Uhr Dezember bis Februar (Mo.-Fr.) 7.30 - 15.00 Uhr Samstag bitte telefonisch abfragen.		
<b>Überstundenzuschläge:</b>	Montag bis Freitag 06.00 - 07.00 Uhr und 17.00 - 20.00 (Ankunft Baustelle) mindestens jedoch	<b>380061</b>	<b>5,00 €/cbm</b>
	Montag bis Freitag 20.00 - 22.00 (Ankunft Baustelle) mindestens jedoch	<b>380062</b>	<b>25,00 €/Fuhre</b>
		<b>380063</b>	<b>10,00 €/cbm</b>
	Samstag 06.00 - 11.00 Uhr (Ankunft Baustelle) mindestens jedoch (Lieferung unter Vorbehalt)	<b>380064</b>	<b>50,00 €/Fuhre</b>
		<b>380065</b>	<b>5,00 €/cbm</b>
		<b>380066</b>	<b>25,00 €/cbm</b>
	<b>Lieferungen außerhalb o.g. Zeiten sowie am 24. und 31.12. nur auf Anfrage</b>	<b>380067</b>	
<b>Saisonzuschlag:</b>	In der Zeit vom 1. Dezember bis 29. Februar berechnen wir Saisonzuschlag Produktion in der kalten Jahreszeit unter Vorbehalt der Belieferung durch unsere Lieferanten mit geeignetem Material. Maßnahmen zur Einhaltung der nach DIN und ZTV höchstzulässigen Betontemperatur + 30° C bzw. + 25° C gehen zu Lasten des Auftraggebers.	<b>380007</b>	<b>4,50 €/cbm</b>
<b>Zusatzmittel:</b>	Erhöhung der Konsistenzklasse 1 Klasse (z. B. F3 --> F4) Verlängerung der Verarbeitungszeit (VAZ) bis 2 Stunden Verlängerung der Verarbeitungszeit (VAZ) bis 4 Stunden Verlängerung der Verarbeitungszeit (VAZ) bis 6 Stunden  Weitere Zusatzmittel auf Anfrage !	<b>384111</b>	<b>2,50 €/cbm</b>
		<b>384311</b>	<b>2,00 €/cbm</b>
		<b>384312</b>	<b>4,00 €/cbm</b>
		<b>384313</b>	<b>6,00 €/cbm</b>
<b>Faserzugabe:</b>	Stahlfasern HE 1/50 oder vergleichbar (Zugabe pro Karton 25 kg) Wir liefern ausschließlich Beton <b>mit</b> Stahlfasern. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Betonfestigkeit. Das Gemisch Beton + Stahlfasern ist nicht überwacht.  Kunststofffasern (PP) (Zugabe pro Beutel 0,91 kg)	<b>385030</b>	<b>33,00 €/Stck</b>
		<b>385050</b>	<b>10,00 €/Stck</b>
<b>Hinweis:</b>	Für die Beimischung von bauseits gestellte Zusatzmittel und/oder Fasern werden für den zusätzlichen Mischaufwand im Werk oder auf der Baustelle berechnet. In diesem Fall gilt der Beton gemäß DIN EN 206-1/DIN 1045-2 als „ <b>nicht konform</b> “. Daher wird keine Gewährleistung für die Betoneigenschaften übernommen.	<b>385001</b>	<b>4,00 €/cbm</b>
<b>Rest-Rückbeton:</b>	Für die Entsorgung von Rückbeton berechnen wir	<b>380011</b>	<b>45,00 €/cbm</b>
<b>Betonprüfungen:</b>	Herstellen von Probekörpern im Werk inkl. erforderlicher Frischbetonprüfungen je Satz Herstellen von Probekörpern auf der Baustelle nach DIN 1045-3 sowie die erforderlichen Frischbetonprüfungen, (inkl. Max. 3 Arbeitsstunden). Fahrtkosten werdengesondert in Rechnung gestellt. Prüfung auf Druckfestigkeit am prüffähigen Probekörper	<b>387080</b>	<b>94,50 €/Satz</b>
		<b>387081</b>	<b>150,00 €/Satz</b>
		<b>387090</b>	<b>18,50 €/Stück</b>
<b>Zementänderung:</b>	Mehrzement Zulage HS-Zement Bei chemischem Angriff durch Sulfat über 1500 mg/l SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> muss für die Expositionsklasse XA2 ein HS-Zement verwendet werden.	<b>388000</b>	<b>1,20 €/10kg</b>
		<b>388010</b>	<b>10,00 €/cbm</b>